

Příloha: 1

KRYCÍ LIST - ZMĚNA TECHNOLOGIE

Název stavby **Návrh sanace přístupové trasy k budově Finančního úřadu**
 Název objektu **Návrh sanace přístupové trasy k budově Finančního úřadu**

JKSO 8235943

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel **Česká republika - Generální finanční ředitelství**
 Projektant **Geengineering spo..ls.ro.**
 Zhotovitel **SUBLAND-TECH s.r.o.**
 Zpracoval **Blašková**

CZ 28592611

Rozpočet číslo

Dne

17.10.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady				B Vedlejší náklady		C Ostatní náklady			
1	HSV	Dodávky	73 572,50	8		0	9		0,00
2		Montáž	51 985,50						
3	PSV	Dodávky	0,00						
4		Montáž	0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00						
6		Montáž	0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		125 558,00						
20	HZS		0,00						


Projektant, Zhotovitel, Objednatel

17-10-2014

SUBLAND - TECH s.r.o.
 Dlouhý 293/13

747 17 DĀRKOVICE

DIČ: CZ28592611, mob: 728 852 958



D Celkem bez DPH 125 558,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížen	15,0	0,00	0,00
základ	21,0	125 558,00	26 367,18

Cena s DPH 151 925,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rozpočet provedených prací - změna technologie

Stavba: Návrh sanace přístupové trasy k budově Finančního úřadu pro MSK

Objekt: Návrh sanace přístupové trasy k budově Finančního úřadu pro MSK

Objednatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství

Objekt: SO 01 Oprava přístupového chodníku a konstrukce plata

Zhotovitel: Subland-tech s.r.o.

Cenová soustava: URS

Zpracoval: Blažková

Datum: 17.10.2014

				cena dle SOD		změna		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	6	8
HSV Práce a dodávky HSV				819 917,00		124 858,00		
1	Zemní práce			63 498,10		0,00		
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	218,000	30,00	6 540,00		
		ROZEBRÁNÍ ČÁSTI ZÁM. DLAŽBY NA RAMPĚ CHODNÍKU I A II A RAMPY PRO INVALIDY : 28 m2						
		ODSTRANĚNÍ DLAŽBY NA PLATĚ: 190 m2						
		28,00+190,00		218,000				
2	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	218,000	75,00	16 350,00		
		ODSTRANĚNÍ LOŽE DLAŽBY Z KAMENIVA NA RAMPĚ CHODNÍKU I A II A RAMPY PRO INVALIDY : 28 m2						
		ODSTRANĚNÍ LOŽE DLAŽBY NA PLATĚ: 190 m2						
		28,00+190,00		218,000				
3	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 (odtěžení násypu)	m3	26,000	100,00	2 600,00		
		ODTĚŽENÍ NÁSYPU NA RAMPĚ CHODNÍKU I A II A NA RAMPĚ PRO INVALIDY : 2x0,5*4,2=5 m3						
		ODTĚŽENÍ NÁSYPU V MÍSTĚ PLATA NA NÁSYPU - V TL. CCA 450 mm : 46*0,45 = 21 m2						
		5,00+21,00		26,000				
4	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - uliční vpust' a potrubí DN 150 ODEČET Z VÝKRESU SO 01.D.5	m3	25,000	200,00	5 000,00		
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 PŘEDPOKLÁDÁ SE ZPĚTNÉ VYUŽITÍ 5 m3 DO ZÁSYPY POD DLAŽBU NA RAMPĚ CHODNÍKU I A II	m3	46,000	250,00	11 500,00		
		26,00+25,00=51,00		46,000				
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,000	10,00	460,00		
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	73,600	100,00	7 360,00		
		46,00*1,6		73,600				
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - stávající tříděná zemina ZÁSYPOD DLAŽBU NA RAMPĚ CHODNÍKU I A II	m3	5,000	75,00	375,00		
9	174101101-1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním po vrstvách- vpust', potrubí ODEČET Z VÝKRESU SO 01.D.5	m3	21,000	75,00	1 575,00		
10	1-1	Štěrkopísek, písek, dle TP výrobce potrubí	t	39,900	219,00	8 738,10		
		21,00*1,9		39,900				
	1-111	Kamenivo fr. 16 -32 na zásyp kolem plata	t		250,00			0,00
11	1-2	Dod+uložení separační geotextilie 600 g/m2 SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE DO SKLADBY NA CHODNÍCÍCH ODEČET Z VÝKRESU SO 01.D.5	m2	30,000	100,00	3 000,00		
3 Svislé a kompletní konstrukce				104 008,27		0,00		
12	317321018-1	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XF4, XD3 BETON PROBAVENÝ (PIGMENTOVANÝ) ODEČET Z VÝKRESU SO 01.D.8	m3	8,000	3 400,00	27 200,00		
13	317353111	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	32,731	600,00	19 638,60		0,00
		17,42*(0,15+0,40+0,26)		14,110				
		(3,75+6,45+4,72+5,60)*(0,15+0,40+0,26)		16,621				
		2,00		2,000				
		Součet		32,731				
14	317353112	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	32,731	70,00	2 291,17		0,00
15	317361016	Výztuž řims opěrných zdí a valů z betonářské oceli B500A ODEČET Z VÝKRESU SO 01.D.8	t	0,883	39 500,00	34 878,50		

		(458,00+425,00)*0,001		0,883				
16	348171111	Osazení ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo (zpětná montáž) STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ V RÁMCI STAVBY ODSTRANĚNO A NASLEDNĚ UPRAVENÉ ZPĚTNĚ OSAZENO	m	50,000	400,00	20 000,00		0,00
	Mat1	Dodávka nového zábradlí (místo vlitého plech)	m		1 273,00			0,00
5		Komunikace				101 152,00		101 705,50
17	564801112	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 40 mm LOŽE ZÁMKOVÉ DLAŽBY NA RAMPĚ CHODNÍKU I A II A RAMPY PRO INVALIDY	m2	28,000	30,00	840,00	19,500	585,00
18	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD 0/63 tl 300 mm fr. 0-63, PLATO NA TERÉNU (PRO VÝPOČET ROZDĚLENO NA 2*150 mm)	m2	84,000	90,00	7 560,00		0,00
		42,00*2		84,000				
19	564851111-1	Podklad ze šterkodrté ŠD 0/32 tl 150 mm, ochranná vrstva - PLATO NA TERÉNU ODEČET Z VÝKRESU SO 01.D.3	m2	42,000	90,00	3 780,00		0,00
20	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 ODEČET Z VÝKRESU SO 01.D.3	m2	42,000	16,00	672,00		0,00
21	581111311-1	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 100 mm (pigmentovaný beton) ODEČET Z VÝKRESU SO 01.D.3	m2	205,000	400,00	82 000,00		0,00
21.1.	581111311	Beton C37 XF4 tl.100 mm vč. čerpání betonu	m2		475,00		195,000	92 625,00
22	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - předláždění	m2	28,000	225,00	6 300,00	19,500	4 387,50
22	Mat1	Zámková dlažba HBB tl. 6 cm	m2	0,000	158,00	0,00	26,000	4 108,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				163 146,50		23 152,50
23	6-1	Omítka vnější, TŘÍVRSTVÁ, SKLADBA B, VE VÝKRESU SO 01.D.1 A SO 01.D.1	m2	80,000	175,00	14 000,00		
24	6-2	Nátěr fasádní, sjednocující nátěr všech ploch 80,00+130,00	m2	210,000	110,00	23 100,00		0,00
				210,000				
25	6-3	Hrubá reprofilace sanační maltou vyrovnávací vč. adhezního můstku tl. 5 - 20 mm	m2	30,000	750,00	22 500,00		0,00
		24,7+18,7+10,9						
26	632481111	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabičového pletiva. RABICOVÉ PLETIVO, TL. DRÁTU 0,8 mm. DO REPROFILAČNÍ A VYROVNÁVACÍ VRSTVY NA ŽB RÁMECH POD PLATEM	m2	230,000	30,00	6 900,00		
26.1.	274362021	Výztuž do betonu z Kari sítě 150x150x6 mm	t	0,000	22 050,00		1,050	23 152,50
27	6-4	Jemná ruční reprofilace sanační maltou vyrovnávací	m2	30,000	250,00	7 500,00		0,00
28	6-5	Sjednocující nátěr, hydrofobní impregnace + povrchová ochrana OS-B	m2	30,000	275,00	8 250,00		0,00
29	629995101-1	Otryskání vnějších ploch vysokotlakým vodním paprskem tlak 200-400 bar	m2	30,000	180,00	5 400,00		0,00
30	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XD - reprofilační a vyrovnávací vrstva TL. 20 - 90 mm, V PLOŠE 180 m2, 0,083*180=15	m3	15,000	3 400,00	51 000,00		
				15,000		0,00		
31	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - podkladní beton vpust'	m3	0,500	2 950,00	1 475,00		
32	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XC2 PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU NA RAMPĚ CHODNÍKU I A II A RAMPY PRO INVALIDY , TL. 200mm 28,00*0,20	m3	5,600	2 750,00	15 400,00		
				5,600				
33	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	5,600	40,00	224,00		
34	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 28,00*7,992*1,2*0,001	t	0,269	27 500,00	7 397,50		
				0,269				
8		Trubní vedení				24 000,00		0,00
35	8-1	Uliční betonová vpust' DN 450 dl. 1,40 m, sifon, koš na bahno, litinová mříž	ks	1,000	7 500,00	7 500,00		
36	8-2	Dod+Mont odtokového kanalizačního potrubí DN 150, SN 8 vč. tvarovek	m	12,000	1 250,00	15 000,00		
37	8-3	Výfukání otvoru DN 150 do stávající betonové šachtice vč. těsnění těsnícím tmelem, popř. flexibilním pásek nebo manžetou	ks	1,000	1 500,00	1 500,00		
37	8.4	Osazení odvodňovacího žlabu Euroself s litinovým roštem a napojení na vpusť kanalizace potrubím KG DN 100	ks		4 750,00	0,00		0,00
37	8.5	Propojení odpadu z čistice bot před vchodem do odpadu potrubím DN 75	ks		4 500,00	0,00		0,00

9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	358 291,08			0,00
38	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm přičných nebo podélných v čerstvém CB krytu, ODEČTENO Z VÝKRESU SO.01.D.11	m	112,000	60,00	6 720,00
39	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v CB krytu ODEČTENO Z VÝKRESU SO.01.D.11	m	112,000	50,00	5 600,00
40	919121112-1	Těsnění spár s těsnícím profilem š. 25 mm - římsa DILATAČNÍ SPÁRA MEZI ŘÍMSAMI, ODEČTENO Z VÝKRESU SO.01.D.8	m	9,000	80,00	720,00
41	919121121-1	Těsnění spár těsnícím provazcem z mikroporézní pryže D 13 mm, PRACOVNÍ SPÁRA V CB KRYTU ODEČTENO Z VÝKRESU SO.01.D.11	m	112,000	90,00	100,00
42	919121122	Těsnění spár závlukou s těsnícím profilem z mikroporézní pryže D 30 mm - cementobetonový kryt DILATAČNÍ SPÁRA V CB KRYTU ODEČTENO Z VÝKRESU SO.01.D.11	m	98,000	100,00	9 800,00
43	919121132-1	Těsnění spár tmelem, závluka š. 20 mm - cementobetonový kryt DILATAČNÍ SPÁRA V CB KRYTU ODEČTENO Z VÝKRESU SO.01.D.11	m	98,000	155,00	15 190,00
44	919121211-1	Těsnění spár tmelem závluka š. 8 mm PRACOVNÍ SPÁRA V CB KRYTU ODEČTENO Z VÝKRESU SO.01.D.11	m	112,000	80,00	8 960,00
45	919121213-1	Těsnění spár elastickým tmelem pro dopravní stavby - římsa ODEČTENO Z VÝKRESU SO.01.D.8	m	9,000	105,00	945,00
46	919748111	ZDRSNĚNÍ POVRCHU CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU vlečenou jutou, silonovými nebo ocelovými kartáči. Povrch lze též provést s obnaženým kamenivem (kartáčovaný, vymývaný beton).	m2	205,000	20,00	4 100,00
47	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání - kotva římsy, VÝKRES SO.01.D.10	kus	43,000	100,00	4 300,00
48	9-1	Kotva římsy, ocel 11373, protikorozní provedení kotvy SPECIFIKACE KOTVY NA VÝKRESE SO.01.D.10	kg	301,000	210,00	63 210,00
49	9-2	Dod+osazení chemické kotvy M16 dl. 150 mm vč. vrtů SPECIFIKACE KOTVY NA VÝKRESE SO.01.D.7	ks	156,000	184,00	28 704,00
50	9-3	Dod+osazení čistící zony 2000*2000, ČISTÍCÍ ZÓNA V OCELOVÉM RÁMU, V PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍHO PRVKU	ks	1,000	6 120,00	6 120,00
52	9-8	Dod+Mont pružné vložky tl. 20 mm do dilatační spáry - římsa, cementobet. Kryt, PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ POLYSTYRENU ODPOVÍDAJÍCÍ TLOUŠŤKY	m2	13,000	250,00	3 250,00
		2,00*11,00		13,000		0,00
53	9-9	Broušení hran spár betonu	m	420,000	45,00	18 900,00
54	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	32,200	1 500,00	48 300,00
		STÁVAJÍCÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD DLAŽBOU (VÝZTUŽ SÍTÍ KARI) 28,00*0,20		5,600		
		STÁVAJÍCÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD KONSTRUKCÍ PLATA (VÝZTUŽ SÍTÍ KARI): 190,00*0,14		26,600		
		Součet		32,200		
55	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	32,200	750,00	24 150,00
56	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	50,000	300,00	15 000,00
57	978036191	Otlučení vnějších omítek o rozsahu do 100 %	m2	30,000	45,00	1 350,00
58	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	166,506	200,00	33 301,20
59	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 494,990	7,00	10 464,93
		166,11*9		1 494,990	0,00	0,00
60	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	166,506	225,00	37 463,85
99		Přesun hmot	5 821,05			0,00
61	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	116,421	50,00	5 821,05
PSV		Práce a dodávky PSV	250 898,40			700,00
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	165 623,40			700,00
62	711-1	Dod+Mont separační geotextilie 600 g/m2 GEOTEXTILIE NETKANÁ VE SKLADBĚ VRSTEV PLATA A PODJEZDU	m2	280,000	55,00	15 400,00
		280,00		280,000		
63	711-2	Dod+Mont ochranné PE folie tl. 1 mm, OCHRANNÁ VRSTVA PRO GEOTEXTILII	m2	280,000	85,00	23 800,00
		280,00		280,000		

64	711-3	Dod+Mont dilat. profilu pro venkovní omítku tl. 20 mm FASÁDNÍ DILATAČNÍ PROFIL S MŘÍŽKOVOU TKANINOU S PŘÍZNÁNÍM DILATAČNÍ SPÁRY, VÝKRES SO.01.D.9	m	3,000	200,00	600,00		
65	711-4	Dod+Mont kotveního pásu z nerez oceli pro kotvení izolace KOTVENÍ HYDROIZOLACE V MÍSTĚ PŘECHODU NA OBJEKT FÚ	m	20,000	150,00	3 000,00		
66	711-5	Hydroizolační stěrka, POPŘ. ASFALTOVÝ PÁS DLE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DLAŽBY	m2	32,000	280,00	8 960,00	2,500	700,00
67	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	240,000	5,50	1 320,00		
68	111631510	Penetrační adhézní nátěr 240 * 0,0003	t	0,072	39 000,00	2 808,00		
				0,072		0,00		
69	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP 13,00+280,00	m2	293,000	60,00	17 580,00		
				293,000				
70	628-1	Asfaltový vysoce modifikovaný pás tl. 4 mm MÍSTECH DILATAČNÍ SPÁRY NK 13,00*1,15	V m2	14,950	100,00	1 495,00		
				14,950				
71	628-2	Asfaltový modifikovaný pás tl. 4 mm HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM STAVBY 280,00*1,15	HLAVNÍ m2	322,000	100,00	32 200,00		
				322,000				
72	628-3	Dod+Mont pásu z Al folií, přilepený OCHRANNÁ VRSTVA HYDROIZOLACE 280,00*1,15	m2	322,000	165,00	53 130,00		
				322,000				
73	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 776,801	3,00	5 330,40		

767 Konstrukce zámečnické

39 775,00

0,00

74	767131111-1	Montáž oplocení z plechu - ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ Z VLNITÉHO PLECHU 11,00*2,00	m2	22,000	250,00	5 500,00		
				22,000				
75	767132812-1	Demontáž oplocení z plechu (1000 kg) STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ Z VLNITÉHO PLECHU 11,00*2,00	m2	22,000	250,00	5 500,00		
				22,000				
76	767-2	Koncová úprava zábradlí - napojení na stávající	celk	1,000	10 000,00	10 000,00		
77	767-3	Úprava stávajícího schodiště	celk	1,000	4 800,00	4 800,00		
78	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - kotevní desky	kg	130,000	75,00	9 750,00	0,000	0,00
79	767-1	Kotevní desky ocelové P10*200*200	kg	130,000	32,50	4 225,00	0,000	0,00
82		Dodávka a montáž oplocení a branky	soub		34 485,00		0,000	0,00

783 Dokončovací práce - nátěry

45 500,00

0,00

80	783-1	Nátěr oplocení a zábradlí pro stupeň korozní agresivity C3 PKO DLE ČAN EN ISO 12944-1,2,3,5	m2	250,000	170,00	42 500,00	0,000	0,00
81	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	250,000	12,00	3 000,00	0,000	0,00

O Ostatní

0,00

82	O001	Kamerová prohlídka Kanalizace	kpl	0,000	3 402,50	0,00	0,000	0,00
----	------	-------------------------------	-----	-------	----------	------	-------	------

Celkem

1 070 815,40

125 558,00